

Brev fra Assentoft Vandværk til Randers Kommune vedr. bassiner i Assentoft til overfladevand fra Nordic Waste

- Udarbejdet i forlængelse af bassinkants-møde i Assentoft d. 7/3-2024 og forud for byrådsmøde i Randers Kommune d. 11/3-2024
- Brevet offentliggøres på Assentoft Vandværks hjemmeside

Til Byrådet, Randers Kommune

I forbindelse med etableringen af bassinerne i Assentoft vil vi gerne understrege, at arbejderne fortsat giver anledning til bekymring hos Assentoft Vandværk samt stor utryghed hos borgere i Assentoft, Drastrup, Hørning og omegn.

Det afholdte ”bassinkants-møde” har ikke forbedret forholdene – tværtimod. Henset til mødet kan vi supplere, at Assentoft Vandværk finder det uacceptabelt, at vores mere tekniske information skal præge et sådant møde. Et kaotisk møde, der blev afsluttet midt imellem alle spørgsmålene, og hvor der tillige blev fremgivet faktisk forkerte svar. For byen var dette helt utilstrækkeligt.

Vi er af den opfattelse, at etableringen sker forhastet og efter en uhensigtsmæssig fremgangsmåde.

Det er oplyst, at bassinerne udføres med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 70. Dette er lovens bestemmelse for øjeblikkelige afværgearbejder.

Assentoft Vandværk har kontaktet Ellen Margrethe Basse, Professor emerita, dr.jur. & jur.dr. (h.c.), Juridisk Institut, Aarhus Universitet, der om bassinerne udtaler:

Ellen Margrethe Basse:

”Umiddelbart fortolker jeg § 70 som en bestemmelse, der vedrører udførelse af selvhjælpshandlinger på den virksomhed, hvor forureningen forekommer. Bestemmelsen kan efter min opfattelse næppe anvendes til at etablere bassinerne på andre arealer end det areal, hvor jordforureningen konkret er.

Med den sårbarhed, som du nævner⁽¹⁾, der præger området, hvor bassinet etableres, kan kommunen ikke undlade at gennemføre de konkrete vurderinger, som forudsættes ved etablering af bassinerne efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 samt naturbeskyttelseslovens § 3.”

(1) Vandværksmæssigt er vores indvindingsopland ca. 30 m fra bassinerne, og derudover er vi i gang med udførelse af undersøgelsesboring (tilladelse pr. 21/11-2023) for en ny kildeplads, der inden for 1-2 år gerne skulle være i funktion og formentlig med et indvindingsopland i bassinområdet. Denne kildeplads ligger altså nedstrøms bassinerne. Vi er en voksende by, så behovet for vand er stigende. Kommunen presser os tillige med at tage mindre værker med.

Bassinerne ligger klos op ad aktiv grøfteafvanding (afstand ca. 15 m), der føres via §3-område til Hals sø. Et forhold, der ikke tillægges betydning andet end ”det må ikke påvirkes” og ”det bliver ikke påvirket”.

Placering af eksisterende boringer til Assentoft Vandværk samt det eksisterende indvindingsopland hertil fremgår af oversigtskort på næste side. Her ses, at bassinerne (vist med brun farve) ligger særdeles tæt på indvindingsoplandet (vist med lyseblå farve).

Af kortet fremgår også prøveboringen i Drastrup Øst. Indvindingsoplandet til denne er endnu ikke fastlagt, men vil med stor sandsynlighed komme til at krydse bassinerne. Under alle omstændigheder vil prøveboringen ligge nedstøms ift. bassinerne, hvilket også fremgår af beskrivelsen til Ellen Margrethe Basse. Dermed vil en nedsivet forurening fra bassinerne potentielt kunne ende i grundvandsmagasinet.

Assentoft Vandværk er uforstående overfor, at bassinerne opføres med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 70 og samtidig projekteres med en utæthed.

Hvis man står i denne situation, skal der udvises agtpågivenhed og af forsigtighedsprincip etableres dokumenterede tætte membraner.

Vi bemærker af sagsfremstillingen til byrådsmødet, at der lægges op til møde med værket. Vi skal her påpege, at Assentoft Vandværk af forvaltningen d. 16/2-2024 er lovet fremsendelse af information om projektet primo uge 8 (det var d. 19/2-2024...). Vi har intet hørt fra forvaltningen. Ved bassinkants-mødet blev der af Michael Damm til dette svaret ”I er her jo nu”.

Vandværket informerede allerede d. 14/2-2024 forvaltningen om, at vi er klar på at samarbejde og gerne vil deltage i sikring af forsvarlige forhold. Dette står vi stadig ved, men vil kraftigt opfordre til, at bassinerne etableres som tætte og ikke med en kalkuleret utæthed på 6 mm / måned (oplyst ved bassinkants-møde).

Det blev på bassinkants-mødet oplyst, at man ved godkendelsen vil holde membranen op mod standarden DS466. Dette er vi uforstående overfor, da membranen jo netop ikke er udført iht. denne.

Forvaltningen henviser til, at bassinernes udførelse har taget udgangspunkt i proportionalitetsprincippet. Altså at investeringen står i forhold til det mål, der skal opfyldes. Hertil kan Assentoft Vandværk kun bemærke, at den valgte metode skal være den rigtige, inden dette princip anvendes. I den aktuelle situation vurderes metoden, som den indtil nu er videregivet, ikke at være den egnede.

Hvis bassinerne i Assentoft skal anvendes, må disse udføres med en tæt membran, hvor det anbefales, at Assentoft Vandværk inddrages i, at tætheden er tilstrækkeligt dokumenteret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Assentoft Vandværk

Assentoft Vandværk
Undersøgelsesboring
i Drastrup Øst



Indvindingsopland til boring
i Drastrup Øst er endnu ikke fastlagt

Assentoft Vandværk
3 eksisterende boringer



Bassiner med
forurenet overfladevand



Lyseblå flade er
indvindingsopland til eksisterende
boringer for Assentoft Vandværk
Dette er placeret få meter fra bassinerne

